429 avenue Saint-Louis – PIIA résidentiel – Démolition et reconstruction

Évaluation des arbres – 11 juin 2026

1. Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d'implantation



Légende :

- Abattage (projet)
- Abattage (autre)
- Conservation et protection

2. Tableau sommaire des arbres

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Dix-huit (18) arbres à abattre	Un (1) érable argenté public de 50 cm en moyenne condition	#1	-Situé dans l'implantation du nouveau stationnement projeté (bâtiment A)
	Un (1) érable à sucre de 35 cm en bonne condition	#3	-Situé à proximité de la zone d'excavation pour le nouveau bâtiment projeté (A)
	Un (1) érable à sucre de 45 cm en bonne condition	#4	-Situé dans l'implantation de la galerie du bâtiment projeté (A) -Possiblement mitoyen
	Un (1) érable de Freeman de 45 cm en bonne condition	#5	
	Un (1) érable rouge de 29 cm en moyenne condition	#7	
	Un (1) saule pleureur de 103 cm en moyenne condition	#6	-Situé dans l'implantation de la galerie du bâtiment projeté (A)
	Un (1) érable argenté de 70-12-8-6 cm en moyenne condition	#8	-Situé à proximité de la zone d'excavation pour la galerie du bâtiment projeté (A) et du bâtiment projeté (A) -Possiblement mitoyen
	Un (1) érable argenté de 122 cm en moyenne condition	#19	-Situé dans l'implantation du bâtiment projeté (B)
	Un (1) pommetier de 16 cm en moyenne condition	#22	
	Un (1) érable à sucre de 38 cm en bonne condition	#21	-Situé dans l'implantation de la galerie du bâtiment projeté (B)
	Un (1) érable de Norvège de 11 cm	#10	-Condition physiologique ou structurale déficiente, ou mort -Arbres #10 et 18 possiblement mitoyens
	Trois (3) épinettes blanches de 17, 18, et 17 cm	#13-14-17	
	Deux (2) frênes de 28 et 14 cm	#15-16	
	Un (1) érable à Giguère de 11-10-5 cm	#18	
	Un (1) pommetier de 30 cm	#20	

<u>Tableau sommaire des arbres</u> (suite)

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Cinq (5) arbres à conserver et à protéger	Un (1) érable argenté de 85 cm en moyenne condition	#2	-Situé à proximité du nouveau bâtiment (A) et stationnement projetés
	Un (1) érable argenté de 35 cm en moyenne condition	#9	-Situé à proximité de la galerie arrière du bâtiment projeté (A)
	Un (1) érable de Norvège de 13 cm en moyenne condition	#11	-Situé à proximité de la zone des travaux
	Un (1) thuya occidental de 12 cm en bonne condition	#12	
	Un (1) érable argenté public de 84 cm en moyenne condition	#23	-Situé dans une aire de circulation qui sera probablement utilisée par de la machinerie pour accéder à la zone des travaux
Neuf (9) arbres à planter	Neuf (9) replantations sont recommandées à la suite des travaux. Les essences sélectionnées devront se conformer au règlement en vigueur.		

3. Photos

Photo #1 : Arbre #1

Photo #2 : Arbre #2

Photo #3 : Arbre #3

Photo #4 : Arbres #4-5



Photo #5 : Arbre #6



Photo #6 : Arbres #15-16

Photo #7 : Arbre #19

Photo #8 : Arbres #21-22



Photo #9 : Arbre #23